

**Forundersøgelse af ca 32.000 m² forud for byggeri på del af matr. 3a, Benløse by, Benløse d.
29. maj – 1. juni 2007. Lokalitetsnavn "Kærup NV1"****Indhold**

Resumé.....	2
Årsag og evt. sagshistorie	2
Deltagere	2
Lokalisering og topografi.....	2
Indmåling	3
Iagttagelsesforhold	3
Metode og beskrivelse	3
Fundtyper og datering	3
GIS og data.....	5
Vurdering og evt. fremtidige tiltag	5
Anlægsliste.....	6
Fundliste.....	10
Fotoliste.....	10
Tegningsliste	11
SVM01114-bilag 01: digitale udgravningsfoto	
SVM01114-bilag 02: digitale genstandsfoto	
SVM01114-bilag 03: fordelingen af anlægsspor, forklarende	
SVM01114-bilag 04: tegningsoversigt, tegningsbilag T01-T14 (i fast målestok)	



01114D007: stolperne A39, A40 og A45 til hus II

Resumé

Forundersøgelse af ca 32000 m² forud for nybyggeri gav en koncentration af bebyggelsesspor i form af stolpehuller og gruber af forskellig art. Stolpehullerne kan sammenstilles til et >7 m langt og 4,5 m bredt hus I og et >10 m langt og ca 5 m bredt hus II. Bebyggelsen dateres ud fra husenes udformning og fund af keramik med fortykket indvendigt facetteret mundingsrand til romersk jernalder.

Årsag og evt. sagshistorie


Henvendelse fra sælger på vegne af bygherre om en udtalelse ang. skjulte fortidsminder jf. museumslovens § 25. Der blev bedt om en udtalelse på ca. 20.000 m², men efter aftale med entreprenørens formand blev der undersøgt et areal på ca 32.000 m², som dækkede arealet for den efterfølgende entrepris. Alle oplysninger i skrevet ind i Musfront.

Forundersøgelsen er udført af Sydvestsjælland Museum, som opbevarer originaldokumentation, digitalfoto og fund.

Deltagere

Forundersøgelsen blev foretaget af Kirsten Mains og Kirsten Christensen (daglig leder) for Sydvestsjælland Museum. Maskinkraft blev stillet til rådighed af den entreprenør, som havde den efterfølgende entrepris. Målepunkterne blev indmålt af DKS.

Lokalisering og topografi



SVM01114-1 Undersøgelsesområdets beliggenhed (blå) med interesseområder (grøn) ©KMS

Det undersøgte areal ligger i Benløse mellem Kærup Industrivej og Kærup Allé indenfor Kærup Erhvervspark, nord for Vestmotorvejen. Terrænet består af en lille bakkeknold med lavere liggende fugtige arealer omkring. Undergrunden består af gulbrunt ler med pletter af kalkholdigt ler (Ringsted-undergrund) på bakkeknolden og med mere sandholdigt ler evt. med gytjepletter i det lavere liggende område. Muldlaget er 20 – 35 cm tykt på bakketoppen, mens det er op til 45 - 50 cm tykt i lavningerne.

Nordøst for Kærup Allé er fundet en stor koncentration af bebyggelsesspor fra jernalderen samt en tilhørende gravplads (SVM2005103; 040204 sb. 47). Længere mod syd er ligeledes fundet bebyggelsesspor fra jernalderen (SVM01099; 040202 sb. 46).

Indmåling

De udsatte indmålingspunkter er indmålt med GPS i System 34 Sjælland den 1. juni 2007 med stor nøjagtighed.

Iagttagelsesforhold

Forundersøgelsen blev gennemført i solskin og undergrunden var fugtig, så anlæggene stor tydelige. Iagttagelsesforholdene var rigtig gode.

Metode og beskrivelse

Med stor gravemaskine påmonteret en 2 m bred skovl afrømmedes muldlaget til undergrunden stod tydelig i 12 søgegrøfter. De fremkomne anlæg blev med det samme streget op og markeret med en pind. Søgegrøften blev udvidet, hvor der fremkom stolpehuller for at konstatere, om de var en del af et hus. I dette område viser erfaringen at et stolpehul ofte er ensbetydende med et hus.

Søgegrøfterne og udvidelserne med anlæg blev indtegnet i målestoksforholdet 1:100. Grøfterne blev tegnet i 40 m baner, hvor der blev sat et målepunkt i hver ende. Egentlige anlæg blev fortløbende A-nummereret, mens indmålingspunkterne blev fortløbende P-nummereret. Udvalgte anlæg blev snittet med spade og beskrevet mht form, størrelse, funktion, fyld, datering, mens de øvrige blev beskrevet mht fyld og funktion. Fund blev indsamlet for hvert anlæg for sig, skilt efter materiale og fortløbende x-nummereret. Endelig blev taget digitale oversigtsfoto.


Fundtyper og datering

Der blev fundet 81 anlæg fordelt på 51 gruber, 25 stolpehuller, 5 kogestensgruber. 1 recent fund fik A-nummer.

	Oldtid	Ældre stenalder	Yngre stenalder	Bronzealder	Æ.Jernalder	Y. Jernalder	Middelalder	Nyere tid
Boplads								
Boplads - Grube					51			
Boplads - Hustomt					2			
Boplads - Kogegrube					5			
Boplads - stolpehul					25			
Fund								
Fund - Enkeltfund								1


Det totale antal af anlæg er røde, mens antallet de kan sættes sammen til er blå

Af de 25 stolpehuller danner (A06), A10, A11, A12, og A13 et grundrids af >7 m langt og 4,5 m bredt hus I. Afstanden mellem stolperne er godt 2 m for de 4 stolper i kvadrat. A06 ligger skævt i forhold til de øvrige og er måske ikke en del af hus I, som formodes at fortsætte mod øst..



De 5 stolper i hus I

Stolperne A39, A40 og A45 danner en del af grundridset til hus II, som er >10 m langt og ca 5 m bredt. Der er 3 m mellem A40 og A45, som opfattes som et sæt tagbærende stolper. A39 hører til det næste sæt tagbærende stolper og det står 6 m fra det første sæt.



De 3 stolper i hus II

Der er opsamlet skår af velbrændt, fint magret gods (x01, x02). Randskårene har let fortykket mundingsrand med facetter på indersiden eller lodretstillet lige afskåren mundingsrand. Dateres til slutningen af ældre jernalder. Desuden er opsamlet en recent metalring x03, måske en del af hesteudstyr.

GIS og data

Indmålingspunkterne er målt i System 34 Sjælland og sendt til museet som std-fil. Punkterne er lagt ind i en MI-tabel, som via Mifftrans er konverteret til Kp2000Sj. Tegningerne er rentegnet i MapInfo af Thomas Ø. Jensen.

Der er ved rentegningen brugt følgende tabeller: Felt (søgegrøfternes omrids), Anlæg (type/funktion, snit, indhold og datering), følgende anlægstyper er brugt stolpehul, grube, kogestensgrube, recent. Muld (tykkelse i cm), Undergrund (jordbeskrivelse). Der er ikke lavet tilføjelser til standardtabellerne.

Ved udarbejdelsen af forklarende bilag 03 er følgende typer udskilt: stolpehul (rød), grube (grøn), kogestensgrube(sort), recent (grå), af andre nedgravninger er dræn (lyseblå), mens lavning (brun) og søgegrøfter (sort streg). (Bilaget ligger som workspace i MI og som pdf i "Viden"). Endelig er der lavet målfaste tegningsbilag 1:200 (ligger som pdf under viden).

Vurdering og evt. fremtidige tiltag

Der blev undersøgt ca 3.660 m², hvilket giver en undersøgelsesprocent på godt 11%, som anses for at være dækkende i dette tilfælde, idet bebyggelsessporene koncentrerer sig på bakkeknolden, mens der ikke er anlæg i de lavere liggende områder. Bebyggelsessporene kan deles i 2 interesseområder, som bør undersøges eller friholdes.

Interesseområde 1 (982 m²) indeholder flere affaldsgruber og adskillige stolpehuller, hvoraf der kan udskilles grundridset til et hus I, som er >7 m langt og 4,5 m bredt.

Interesseområde 2 (3887 m²) indeholder en del affaldsgruber og kogegruber samt adskillige stolpehuller, hvoraf der kan udskilles grundridset af et >10 m langt og ca 5 m II.

Bebyggelsessporene dateres til jernalder ud fra huskonstruktionen og de få keramikfund til jernalder.

Disse bebyggelsesspor kan i sammenhæng med andre undersøgelser af jernalderbebyggelse i nærområdet give et væsentligt bidrag til vores viden om jernalderens bebyggelsesmønster på det centrale Sjælland.

Sorø d. 27. juli 2007-07-27



Kirsten Christensen
Museumsinspektør, arkæologi

Anlægsliste

A-nr	DelAf	Type	Beskrivelse	Snit	Fund	Datering
a01		Grube	Mørkt gråbrunt let sandet ler			Jernalder
a02		Grube	Mørkt gråbrunt let sandet ler, samt en del store sten.	Snit ø-v, diam 55 cm., dyb. 12 cm. Afrundet sider og bund.		Jernalder
a03		Grube	Mørkt gråbrunt let sandet ler.	Snit v-ø, diam 60 cm. Dyb. 20 cm. Afrundet sider og bund.		Jernalder
a04		Grube	Mørk gråbrun homogen let sandet ler			Jernalder
a05		Grube	Gråbrunt let sandet homogen ler			Jernalder
a06	Hus I?	Stolpehul	Mørkgråbrunt let sandet muld med trækulnistre	Snit s-n, diam 41 cm. dyb. 36 cm. Lige sider og flad bund		Jernalder
a07		Grube	Mørkt gråbrunt let sandet ler opblandet med undergrund.	Snit. s-n, diam 54 cm. dyb. 11 cm. Afrundet sider og flad bund		Jernalder
a08		Grube	Mørkt gråbrunt let sandet ler opblandet med undergrund.	Snit v-ø, diam 78 cm. dyb. 17 cm. Afrundet sider og bund		Jernalder
a09		Grube	Gråbrunt let sandet ler.			Jernalder
a10	Hus I	Stolpehul	Mørkgråbrunt let sandet muld med trækulnistre			Jernalder
a11	Hus I	Stolpehul	Mørkgråbrunt let sandet muld med trækulnistre			Jernalder
a12	Hus I	Stolpehul	Mørkgråbrunt let sandet muld med trækulnistre			Jernalder
a13	Hus I	Stolpehul	Mørkgråbrunt let sandet muld med trækulnistre			Jernalder
a14		Grube	Mørkt gråbrunt let sandet ler.			Jernalder
a15		Grube	Mørkt gråbrunt let sandet ler.			Jernalder
a16		Grube	Gråbrunt let sandet ler	Snit ø-v, diam 45 cm. Dyb. 16 cm. Afrundet sider og bund.		Jernalder
a17		Kogestens grube	Mørkt sortbrunt let sandet ler med trækul og ildpåvirkede sten.			Jernalder
a18		Grube	Mørkt gråbrunt letsandet ler.			Jernalder

A-nr	DelAf	Type	Beskrivelse	Snit	Fund	Datering
a19		Grube	Mørkt gråbrunt let sandet ler			Jernalder
a20		Stolpehul	Mørkt brungråt homogent sandet ler med trækulsnister	Snit s-n, diam 35 cm., dyb 21 cm. Afrundet sider og bund		Jernalder
a21		Grube	Mørkt gråbrunt let sandet ler med trækulsnister.	Snit. sv-nø, diam 56 cm., dyb. 25 cm. Afrundet sider og bund.		Jernalder
a23		Grube	Mørkt gråbrunt let sandet ler opbla. med undergrund.	Snit s-n, diam 61 cm., dyb. 8 cm. afrundet sider og rund bund.		Jernalder
a24		Grube	Mørke gråbrunt ler sandet ler med nister af trækul.	Snit ø-v, diam 50 cm., dyb. 10cm.		Jernalder
a25		Grube	Mørkt gråbrunt let sandet ler.	Snit sø-nv, diam 100 cm., dyb. 10 cm. Afrundet sider og bund.		Jernalder
a26		Grube	Mørkt gråbrunt letsandet ler.			Jernalder
a27		Grube	Mørkt gråbrunt let sandet ler.			Jernalder
a28		Grube	Mørkt gråbrunt let sandet ler.			Jernalder
a29		Kogestens grube, bund af	Mørkt solbrunt let sandet ler med trækul og ildpåvirkede sten.			Jernalder
a30		Kogestens grube, bund af	Mørk solbrunt let sandet ler med trækul og ildpåvirkede sten.			Jernalder
a31		Grube	Mørkt gråbrunt let sandet ler.			Jernalder
a32		Grube	Gråbrunt let sandet ler			Jernalder
a33		Grube	Mørkt gråbrunt let sandet ler.			Jernalder
a34		Grube	Mørkt gråbrunt let sandet ler.			Jernalder
a35		Grube, bund af	Mørkt gråbrunt let sandet ler opbla. m. undergrund	Snit. n-s set m. n, diam 42 cm., dyb. 14 cm. Afrundet sider og bund.		Jernalder
a36		Grube	Gråbrunt let sandet homogent ler.	Snittet sø-nv set m. nø. Dyb. 15 cm. Afrundet sider og bund.		Jernalder
a37		Grube	Mørkt gråbrunt let sandet ler.			Jernalder
a38		Grube	Gråbrunt let sandet ler.			Jernalder

A-nr	DelAf	Type	Beskrivelse	Snit	Fund	Datering
a39	Hus II	Stolpehul	Gråbrunt let sandet homogent ler.	Snit n-s, diam 30 cm, dyb. 11 cm. Afrundet sider og bund		Jernalder
a40	Hus II	Stolpehul	Gråbrunt let sandet homogent ler.			Jernalder
a41		Stolpehul	Gråbrunt let sandet ler.	Snit n-s, diam 30 cm., dyb. 14 cm. Afrundet sider og bund.		Jernalder
a42		Grube	Mørkt gråbrunt let sandet ler.			Jernalder
a43		Grube, bund af	Mørkt gråbrunt let sandet ler kraftigt opblandet m. undergrund.	Snit s-n, diam 40 cm., dyb. 10 cm. Afrundet sider og bund.		Jernalder
a44		Grube	Mørkt gråbrunt let sandet ler m. brændt ler og keramik i overfladen		X02: keramik	Jernalder
a45	Hus II	Stolpehul	Gråbrunt let sandet homogent ler.			Jernalder
a46		Re-cent	Gråbrunt let sandet ler		X03: Metal	(nyere tid/recent)
a47		Grube	Mørkt sortbrunt let sandet ler med en del ildpåvirkede sten i overfladen + brændt ler og trækul			Jernalder
a48		Grube	Mørkt gråbrunt let sandet ler.			Jernalder
a49		Stolpehul	Gråbrunt let sandet ler med enkelte nister af trækul	Snit s-n, diam 38 cm, dyb. 19 cm. Afrundet sider og bund.		Jernalder
a50		Stolpehul	Brungråt let sandet ler m. trækul.	Snit n-s, diam 22 cm, dyb. 7 cm. Afrundet sider og bund.		Jernalder
a51		Stolpehul	Brungråt let sandet ler.			Jernalder
a52		Grube	Gråbrunt let sandet ler.			Jernalder
a53		Stolpehul	Gråbrunt let sandet ler.			Jernalder
a54		Stolpehul	Gråbrunt let sandet ler med nister af trækul.	Snit s-n, diam 30 cm, dyb. 22 cm. Lige sider og plan bund.		Jernalder
a55		Grube	Mørkt gråbrunt let sandet ler m. trækul.			Jernalder
a56		Grube	Mørkt gråbrunt let sandet ler.			Jernalder
a57		Grube, bund af	Gråbrunt let sandet ler kraftigt opbla. m.			Jernalder

A-nr	DelAf	Type	Beskrivelse	Snit	Fund	Datering
			undergrund,			
a58		Grube	Gråbrunt let sandet ler			Jernalder
a59		Stolpehul	Brungråt let sandet ler.			Jernalder
a60		Grube	Mørkt gråbrunt let sandet ler.			Jernalder
a61		Grube	Mørkt gråbrunt let sandet ler			Jernalder
a62		Stolpehul	Gråbrunt let sandet ler.			Jernalder
a63		Stolpehul	Gråbrunt let sandet ler med brændt ler.			Jernalder
a64		Grube	Mørkt gråbrunt let sandet ler.			Jernalder
a65		Grube	mørk gråbrunt let sandet ler			Jernalder
a66		Kogestensgrube, bund af	Mørkt sortbrunt trækulsholdigt let sandet ler med ildpåvirkede sten kraftigt opbl. med undergrund			Jernalder
a67		Grube	Mørkt let sandet homogent ler			Jernalder
a68		Kogestensgrube	Mørkt sortbrunt let sandet ler med trækul og ildpåvirkede sten.			Jernalder
a69		Grube	Mørkt gråbrunt let sandet ler			Jernalder
a70		Stolpehul	Gråbrunt homogent let sandet ler med nister af trækul.	Snit n-s, diam 50 cm, dyb. 24 cm. Afrundet sider og rund bund.		Jernalder
a71		Grube	Mørkt gråbrunt letsandet ler med trækul.			Jernalder
a72		Grube	Mørkt gråbrunt let sandet ler med brændt ler og trækul.			Jernalder
a73		Stolpehul	Mørkt gråbrunt let sandet ler.			Jernalder
a74		Stolpehul	Gråbrunt let sandet ler			Jernalder
a75		Stolpehul	Mørkt gråbrunt let sandet ler med trækulsnister			Jernalder
a76		Stolpehul	Gråbrunt let sandet ler med trækulsnister.			Jernalder
a77		Stolpehul ?	Gråbrunt let sandet ler.			Jernalder
a78		Stolpehul	Gråbrunt homogent let sandet ler.	Snit s-n, diam 39 cm, dyb. 16 cm. Afrundet sider og bund		Jernalder
a79		Grube	Mørkt gråbrunt let sandet ler.	Snit n-s, diam 70 cm, dyb. 14 cm.		Jernalder

A-nr	DelAf	Type	Beskrivelse	Snit	Fund	Datering
				Skrå side og flad bund		
a80		Grube	Mørkt gråbrunt let sandet ler.	Snit v-ø, diam 102 cm, dyb. 20 cm. Afrundet sider og bund.		Jernalder
a81		Grube	Brungråt muldet ler.	Snit n-s set mod v. Dyb. 8 cm. Diffus i snit.		Jernalder
a82		Grube	Brungråt muldet ler med keramik.	Snit n-s, diam 120 cm, dyb. 35 cm. Jævnt skrånende sider og afrundet bund.	X01: keramik	Jernalder
a83		Grube	Mørkgråbrun letsandet ler			Jernalder

Fundliste

X.-nr	Anlæg	Materiale	Beskrivelse
X01	A082	Keramik	1 randskår med lodretstilet lige afskåren rand, velbrændt 7 mm gods 10 sideskår af forskellige kar, 7 – 10 mm velbrændt gods
X02	A044	Keramik	1 randskår med let fortykket rand med indvendige facetter, og 2 sideskår af velbrændt 7 mm gods
X03	A046	Metal	1 ring, 5 cm i diam.

Fotoliste

Film nr	Opt	Type	Tekst	Fot	Dato
01114D	1	Digital	Oversigtsfoto af undersøgelsesarealet, set fra syd	KC	31-05-2007
01114D	2	Digital	Oversigtsfoto af undersøgelsesarealet, set fra syd	KC	31-05-2007
01114D	3	Digital	Oversigtsfoto af undersøgelsesarealet, set fra syd	KC	31-05-2007
01114D	4	Digital	Søgegrøft 12, set fra nord	KC	31-05-2007
01114D	5	Digital	S-del af søgegrøft 12, set fra nordøst	KC	31-05-2007
01114D	6	Digital	Søgegrøft 6 med udvidelse, set fra nord	KC	31-05-2007
01114D	7	Digital	Hus II, landmålerstokke i stolperne A45, A40, A39, set fra øst	KC	31-05-2007
01114D	8	Digital	Hus II, landmålerstokke i stolperne A45, A40, A39, set fra øst	KC	31-05-2007
01114D	9	Digital	Interesseområde 1, set fra øst	KC	31-05-2007
01114D	10	Digital	Hus I, landmålerstokke i stolperne A11, A12, A13, A10, se fra nord	KC	31-05-2007

Tegningsliste

T.nr	Type	Målestok	Dato/Init
T01	Plantegning af søgegrøft 1 og S-del af søgegrøft 2	1:100	29-05-2007 KM
T02	Plantegning af N-del af søgegrøft 2 og søgegrøft 3	1:100	29-05-2007 KM
T03	Plantegning af søgegrøft 4 og S-del af søgegrøft 5	1:100	30-05-2007 KM
T04	Plantegning af N-del af søgegrøft 5 og S-del af søgegrøft 6	1:100	30-05-2007 KM
T05	Plantegning af N-del af søgegrøft 6 og søgegrøft 7	1:100	30-05-2007 KM
T06	Plantegning af søgegrøft 8	1:100	31-05-2007 KM
T07	Plantegning af søgegrøft 9 og S-del af søgegrøft 10	1:100	31-05-2007 KM
T08	Plantegning af N-del af søgegrøft 10	1:100	31-05-2007 KM
T09	Plantegning af søgegrøft 11	1:100	31-05-2007 KC
T10	Plantegning af søgegrøft 12	1:100	31-05-2007 KC



01114D001.JPG



01114D002.JPG



01114D003.JPG



01114D004.JPG



01114D005.JPG



01114D006.JPG



01114D007.JPG



01114D008.JPG



01114D009.JPG





01114D010.JPG






01114X003







Y: 6148647

X: 488230



+

+

X: 488148

Y: 6148595




Sydvestsjælland Museum		
Storegade 17, 4180 Sorø Tlf. 57834063 Fax.		
Kærup NV.	J.Nr. svm 01114-1	
T1	Målforshold: 1:200	
Dato: 06.06.2007 / 09:35:19	Init.:	



Y: 6148605

X: 488230



X: 488148


Y: 6148557



Sydvestsjælland Museum		
Storegade 17, 4180 Sorø Tlf. 57834063 Fax.		
Kærup NV.	J.Nr. svm 01114-1	
T2	Målforshold: 1:200	
Dato: 06.06.2007 / 09:36:27	Init.:	

Y: 6148566


X: 488230



X: 488148



Y: 6148517



Sydvestsjællands Museum		
Storegade 17, 4180 Sorø Tlf. 57834063 Fax.		
Kærup NV.	J.Nr. svm 01114-1	
T3	Målforhold: 1:200	
Dato: 06.06.2007 / 09:37:15	Init.:	

Y: 6148525

X: 488230



X: 488148


Y: 6148476



Sydvestsjælland Museum		
Storegade 17, 4180 Sorø Tlf. 57834063 Fax.		
Kærup NV.	J.Nr. svm 01114-1	
T4	Målforshold: 1:200	
Dato: 06.06.2007 / 09:38:14	Init.:	

Y: 6148684

X: 488310



X: 488228


Y: 6148635



Sydvestsjællands Museum		
Storegade 17, 4180 Sorø Tlf. 57834063 Fax.		
Kærup NV.	J.Nr. svm 01114-1	
T5	Målforshold: 1:200	
Dato: 06.06.2007 / 09:39:25	Init.:	

Y: 6148647

X: 488310



X: 488228


Y: 6148598



Sydvestsjælland Museum		
Storegade 17, 4180 Sorø Tlf. 57834063 Fax.		
Kærup NV.	J.Nr. svm 01114-1	
T6	Målforshold: 1:200	
Dato: 06.06.2007 / 09:40:19	Init.:	

Y: 6148606

X: 488310



X: 488228



Y: 6148557



Sydvestsjælland Museum		
Storegade 17, 4180 Sorø Tlf. 57834063 Fax.		
Kærup NV.	J.Nr. svm 01114-1	
T7	Målforhold: 1:200	
Dato: 06.06.2007 / 09:41:15	Init.:	

Y: 6148566

X: 488310



X: 488228


Y: 6148517



Sydvestsjælland Museum		
Storegade 17, 4180 Sorø Tlf. 57834063 Fax.		
Kærup NV.	J.Nr. svm 01114-1	
T8	Målforhold: 1:200	
Dato: 06.06.2007 / 09:42:09	Init.:	

Y: 6148526

X: 488310



X: 488228


Y: 6148477



Sydvestsjælland Museum		
Storegade 17, 4180 Sorø Tlf. 57834063 Fax.		
Kærup NV.	J.Nr. svm 01114-1	
T9	Målforhold: 1:200	
Dato: 06.06.2007 / 09:43:08	Init.:	

Y: 6148486

X: 488310



+

+


X: 488228

Y: 6148437



Sydvestsjællands Museum

Storegade 17, 4180 Sorø
Tlf. 57834063 Fax.



Kærup NV.
T10



J.Nr. svm 01114-1
Målforhold: 1:200

Dato: 06.06.2007 / 09:44:02

Init.:

Y: 6148648

X: 488390



X: 488308

Y: 6148599



Sydvestsjælland Museum

Storegade 17, 4180 Sorø
Tlf. 57834063 Fax.



Kærup NV.
T11


J.Nr. svm 01114-1
Målforshold: 1:200

Dato: 06.06.2007 / 09:45:27

Init.:

Y: 6148606

X: 488390



X: 488308



Y: 6148557



Sydvestsjælland's Museum		
Storegade 17, 4180 Sorø Tlf. 57834063 Fax.		
Kærup NV.	J.Nr. svm 01114-1	
T12	Målforhold: 1:200	
Dato: 06.06.2007 / 09:46:23	Init.:	

Y: 6148566

X: 488390



X: 488308


Y: 6148517



Sydvestsjælland Museum		
Storegade 17, 4180 Sorø Tlf. 57834063 Fax.		
Kærup NV.	J.Nr. svm 01114-1	
T13	Målforhold: 1:200	
Dato: 06.06.2007 / 09:47:12	Init.:	

Y: 6148526

X: 488390



X: 488308

Y: 6148477



Sydvestsjællands Museum		
Storegade 17, 4180 Sorø Tlf. 57834063 Fax.		
Kærup NV.	J.Nr. svm 01114-1	
T14	Målforhold: 1:200	
Dato: 06.06.2007 / 09:47:55	Init.:	